

Projekt: Containerkläranlage Seebergalm 1.400 m / Österreich

Auftraggeber:	Abwassergenossenschaft Seebergalm
Ausbaugröße:	100 EW
Abwassermenge:	15 m ³ /Tag
Datum:	2008
Art der von WWSG gebrachten Leistungen:	Ausführungskonzept, Lieferung der kompletten Containerkläranlage Typ 1CC, Inbetriebnahme
Beschreibung:	
<p>Bau und Lieferung einer vollbiologischen und komplett ausgestatteten Containerkläranlage für die ganzjährige Abwasserentsorgung von Alm- bzw. Ferienhäusern und einem Gasthausbetrieb.</p> <p>Die betriebsfertig gelieferte Anlage wurde eingegraben. Über der Anlage wurde von der Abwassergenossenschaft ein Holzhaus als Betriebsraum errichtet. Der Zulauf zur Anlage erfolgt freispiegelnd über eine speziell entwickelte automatische Grobstoffentfernung direkt in die Belebung. Aus dem Nachklärbecken wird der Ablauf direkt in den Vorfluter geleitet.</p> <p>Der Überschussschlamm wird in einen daneben angereicherten Schlammbehälter (Fertigteil) gepumpt und bei Bedarf entsorgt.</p>	

